

**COLETA DE PREÇOS 038/2024 – EXECUÇÃO DE REFORMA DE CASA ADMINISTRATIVA
ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – LOTE II**

1. OBJETO

O presente documento estabelece as especificações técnicas mínimas, aplicáveis para a prestação de serviços de reforma de pisos para salas administrativas, que se encontram nas dependências do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, com endereço na Avenida Gramado, no 580, Vila “A”, em Foz do Iguaçu – PR, inscrita no C.N.P.J. sob no 00.304.148/0001-10. Será realizada de forma segmentada em **lotes**, sendo este documento referente ao **Lote II** da obra. O Lote I abrange os seguintes serviços e especificações técnicas:

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. A CONTRATADA deverá zelar para que seus empregados, enquanto prestando os serviços contratados, portem crachá de identificação, uniformizados, bem como, atender a todas as normas de disciplina e segurança e os procedimentos da FUNDAÇÃO; responder pelo comportamento funcional do pessoal sob a sua direção, quando nas dependências da FUNDAÇÃO; responsabilizar-se por todas as despesas salariais dos empregados que vier se utilizar na execução dos serviços objeto deste contrato, bem assim como encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;

2.2. A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas, equipamentos, EPI's e EPC's a serem utilizados na prestação dos serviços, objeto deste contrato, de primeira qualidade e aprovados pela FUNDAÇÃO;

2.3. Responder por danos e/ou prejuízos causados por ela ou seus prepostos à FUNDAÇÃO ou a terceiros na execução dos serviços, assim como responder civil e criminalmente, perante os órgãos

competentes, pela prestação dos serviços nos termos deste contrato, no que determina o Código Civil e na legislação aplicável ao caso;

2.4. Deverá ser fornecido à FUNDAÇÃO listagem atualizada dos colaboradores que prestarão o serviço;

3. DOS SERVIÇOS

3.1. PISO

Será aplicado na Área da Casa Administrativa (270 m²). Deve ser aplicado um sistema a base de Poliuretano Cimentício, denso, tri-componente, com pigmentos e composição cimento/quartzo com resistência a tráfego (600 kg/f por cm²).

O sistema deve apresentar extrema durabilidade, resistência mecânica elevada e rápida aplicação. Deve atender a necessidade de uso em local com alto tráfego e que necessita de estética duradoura.

Principais características a serem atendidas:

- Revestimento monolítico (sem emendas);
- Alta resistência mecânica;
- Estética duradoura;
- Impermeável;
- Fácil limpeza e manutenção;
- Promove proteção ao substrato, e não permite impregnação de contaminantes

3.2. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução é de 10 DIAS a partir de 20/01/2025. A execução será realizada concomitantemente com a reforma do local.

4. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

- 4.1. Cópia dos documentos referente à saúde e segurança do trabalho, relacionados no Anexo III, com periodicidade anual;
- 4.2. Cópia das certidões negativas federal, estadual e municipal, com periodicidade trimestral;

Foz do Iguaçu, 04 de dezembro de 2024.

Elaboração:

ISADORA GHELLERE SLOVINSKI

Engenheira Civil - Setor de Manutenção