



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1.1	SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	9,00							
1.1.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	9,00							
1.1.3	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	9,00							
1.1.4	SICOR-MG	ED-21772	ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00							
1.1.5	SINAPI	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	9,00							
1.1.6	Próprio	205	ELABORAÇÃO DO PLANO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)	GB	1,00							
1.2			CANTEIRO DE OBRAS									
1.2.1	Próprio	206	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS	GB	1,00							
1.2.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	80,00							
1.2.3	ORSE(A)	13998	RAMPA PROVISÓRIA DE MADEIRA EM TÁBUA DE MASSARANDUBA, LARGURA 1,50M	M	15,00							
1.2.4	SICOR-MG	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	9,00							
1.2.5	SICOR-MG	ED-50129	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UND	1,00							
1.2.6	SISTEMA	796	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	18,00							
1.2.7	SISTEMA	441	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR (REF SCORIO AD 19.20.0050)	UND	1,00							
1.2.8	SISTEMA	1024	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UND	1,00							
1.2.9	SICOR-MG	ED-50269	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS	MÊS	9,00							
1.3			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
1.3.1	Próprio	138	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS, ELETRODUTOS, FIAÇÕES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTES SEM REAPROVEITAMENTO	GB	1,00							
1.3.2	Próprio	139	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MACAS E OUTROS MOBILIÁRIOS EXISTENTE NO LOCAL, COM REAPROVEITAMENTO.	GB	1,00							
1.3.3	Próprio	150	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM REAPROVEITAMENTO.	GB	1,00							
1.3.4	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	606,78							
1.3.5	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	31,36							
1.3.6	Próprio	140	REALOCAÇÃO DE EXAUSTOR EXTERNO DO CENTRO CIRÚRGICO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA.	GB	1,00							
1.3.7	SICOR-MG	ED-48482	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	573,42							
1.3.8	Próprio	105	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO EM HORÁRIO COMERCIAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	40,43							
1.3.9	Próprio	106	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO EM HORÁRIO NOTURNO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	94,33							
1.3.10	Próprio	236	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO EM HORÁRIO COMERCIAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	7,50							
1.3.11	Próprio	237	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO EM HORÁRIO NOTURNO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	17,40							
1.3.12	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	16,00							
1.3.13	ORSE(A)	13938	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	47,04							
1.3.14	Próprio		REMOÇÃO DE MONTA-CARGAS E ESTRUTURA METÁLICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UND	1,00							
1.3.15	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	180,00							
1.3.16	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	18,00							
1.3.17	Próprio	151	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO DE QUALQUER NATUREZA COM USO DE CARRINHO DE MÃO EM CAÇAMBA	M3	561,00							



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
1.3.18	Próprio	273	FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBA METÁLICA COM CAPACIDADE DE 12 METROS CÚBICOS, CATEGORIA CLASSE "C"	UND	3,00							
1.3.19	Próprio	230	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA O ATERRO SANITÁRIO (INCLUSO TICKET), EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	8.976,00							
2			ESTRUTURAS									
2.1			FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME									
2.1.1	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	70,00							
2.1.2	SINAPI(A)	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,68							
2.1.3	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	26,88							
2.1.4	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,92							
2.1.5	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	69,70							
2.1.6	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,20							
2.1.7	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	330,90							
2.1.8	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,40							
2.1.9	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	232,90							
2.1.10	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	639,10							
2.1.11	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	160,10							
2.1.12	Próprio	216	MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS	KG	1.534,60							
2.1.13	SINAPI(A)	96557	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO	M3	14,22							
2.1.14	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,22							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
2.1.15	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	96,70							
2.1.16	SICOR-MG	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	15,00							
2.2			PILARES									
2.2.1	SINAPI	92264 ADAPTADO	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	161,10							
2.2.2	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	382,10							
2.2.3	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	215,10							
2.2.4	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	997,40							
2.2.5	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	975,50							
2.2.6	Próprio	216	MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS	KG	2.731,20							
2.2.7	SINAPI(A)	96557	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO	M3	13,88							
2.2.8	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,88							
2.3			VIGAS CENTRO CIRÚRGICO									
2.3.1	SINAPI	92450 ADAPTADO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	145,51							
2.3.2	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	401,80							
2.3.3	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	192,90							
2.3.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,80							
2.3.5	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,70							
2.3.6	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	643,70							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

A

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a). \_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
2.3.7	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	288,60							
2.3.8	Próprio	216	MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS	KG	1.871,50							
2.3.9	SINAPI(A)	96557	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO	M3	17,76							
2.3.10	SINAPI	103670	ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	17,76							
2.4			LAJE CENTRO CIRÚRGICO									
2.4.1	SINAPI	92510 ADAPTADO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	121,79							
2.4.2	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,60							
2.4.3	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	286,70							
2.4.4	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	666,60							
2.4.5	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	199,40							
2.4.6	Próprio	216	MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS	KG	1.268,30							
2.4.7	SINAPI(A)	96557	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO	M3	18,27							
2.4.8	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	18,27							
2.4.9	SICOR-MG	ED-19633	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	M2XMÊS	196,79							
2.5			VIGAS CASA DE MÁQUINAS									
2.5.1	SINAPI	92450 ADAPTADO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	147,25							
2.5.2	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	425,10							
2.5.3	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	192,90							
2.5.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,20							



## CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

### ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

A

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a). \_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

#### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
2.5.5	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	298,00							
2.5.6	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	569,00							
2.5.7	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	344,90							
2.5.8	Próprio	216	MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS	KG	1.864,10							
2.5.9	SINAPI(A)	96557	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO	M3	18,73							
2.5.10	SINAPI	103670	ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	18,73							
2.6			LAJE CASA DE MÁQUINAS									
2.6.1	SINAPI	92510 ADAPTADO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	121,82							
2.6.2	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	122,60							
2.6.3	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	184,80							
2.6.4	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	491,40							
2.6.5	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	772,40							
2.6.6	Próprio	216	MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRA E INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ARMADURAS	KG	1.571,00							
2.6.7	SINAPI(A)	96557	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 30 MPA - FORNECIMENTO	M3	18,27							
2.6.8	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	18,27							
2.6.9	SICOR-MG	ED-19633	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	M2XMÊS	196,79							
2.7			ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO									
2.7.1	SINAPI(A)	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	121,87							
2.7.2	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,00							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
2.7.3	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M	67,70							
2.7.4	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_ 11/2020	M	65,00							
2.7.5	Próprio	225	CAMINHÃO MUNCK PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	GB	1,00							
2.7.6	SICOR-MG	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	3.547,00							
<b>3</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>									
3.1	Próprio	207	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	300,83							
3.2	Próprio	227	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS ASSENTADOS COM FURO PARA FORA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA FECHAMENTO DA PLATIBANDA DA GALERIA.	M2	13,00							
3.3	Próprio	189	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL 12CM, USO INTERNO, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (ST/ST), LÃ DE ROCHA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_ 07/2023_PS	M2	208,49							
3.4	Próprio	188	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL 12CM, USO INTERNO, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (ST/RU), LÃ DE ROCHA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_ 07/2023_PS	M2	150,04							
3.5	Próprio	190	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL 12CM, USO INTERNO, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (RU/RU), LÃ DE ROCHA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_ 07/2023_PS	M2	174,40							
3.6	Próprio	226	SHAFT COM USO DE CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, COM CHAPA OSB12MM E CHAPA DE GESSO (ST) E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	12,00							
3.7	SINAPI	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_ 07/2023	M	60,00							
3.8	Próprio	170	DIVISÓRIA TS LAMINADO ESTRUTURAL PARA ÁREAS MOLHADAS - CINZA POLAR - INCLUSO PORTAS, FERRAGENS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: (TX) PP45 - PERTECH OU SIMILAR	M2	52,02							
<b>4</b>			<b>PISOS</b>									



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
4.1	Próprio	103	LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINILICO	M2	961,30							
4.2	Próprio	209	PICOTEAMENTO DE PISO EXISTENTE PARA APLICAÇÃO DE CONTRAPISO	M2	460,00							
4.3	Próprio	208	CONTRAPISO AUTONIVELANTE EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	M2	790,05							
5			REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES									
5.1			REVESTIMENTOS DE PISOS									
5.1.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	38,00							
5.1.2	Próprio	133	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 83x83CM, INCLUSO RODAPÉ - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TESSA NIQUEL AR83103 ACETINADO - DAMME.	M2	265,53							
5.1.3	Próprio	165	PISO VINÍLICO EM MANTA DE BORRACHA INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA, INCLUSO ARGAMASSA AUTONIVELANTE, PRIMER DE ADERÊNCIA, PRIMER BI COMPONENTE ANTI UMIDADE, ADESIVO DUPLA FACE E ARGAMASSA ESPATULADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA CONVIA   ICED TAUPE 7359   200X2300   NORA BY INTERFACE	M2	366,00							
5.1.4	Próprio	166	PISO VINÍLICO EM MANTA DE BORRACHA INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA, INCLUSO ARGAMASSA AUTONIVELANTE, PRIMER DE ADERÊNCIA, PRIMER BI COMPONENTE ANTI UMIDADE, ADESIVO DUPLA FACE E ARGAMASSA ESPATULADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF:SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA CONVIA   VIOLET BLUE 7378   200X2300   NORA BY INTERFACE.	M2	388,10							
5.1.5	Próprio	167	PISO VINÍLICO EM MANTA DE BORRACHA, INCLUSO RODAPÉ EM MANTA VIRADA, EMENDA MONOLITICA, INCLUSO ARGAMASSA AUTONIVELANTE, PRIMER DE ADERÊNCIA, PRIMER BI COMPONENTE ANTI UMIDADE, ADESIVO DUPLA FACE E ARGAMASSA ESPATULADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA CONVIA   HYDRANGEA 7369   200X2300   NORA BY INTERFACE	M2	146,40							
5.2			REVESTIMENTOS DE PAREDES									
5.2.1	Próprio	153	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 83x83CM- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TESSA NIQUEL AR83103 ACETINADO - DAMME.	M2	347,31							





CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
5.2.2	Próprio	187	REVESTIMENTO PARA PAREDE EM FAIXA DE CHAPA PVC, ALTURA 1,00M. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A PLACA CS ACROVYN (COR RGB 137, 160, 178 (SEMELHANTE AO PISOHYDRAGENE 7369) OU FAWN (COR DA PAREDE)	M	150,00							
5.3			CHAPISCO E REBOCO									
5.3.1	SINAPI(A)	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	601,66							
5.3.2	SINAPI(A)	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	601,66							
5.4			IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS E PAREDES									
5.4.1	SINAPI	98556	LAJE TÉCNICA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	206,55							
5.4.2	SINAPI	98546	LAJE AMPLIAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	187,80							
5.4.3	SINAPI	98565	LAJE AMPLIAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	187,80							
5.4.4	SINAPI	98556	PAREDES - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	416,81							
6			PINTURAS									
6.1			PINTURA DE PAREDE									
6.1.1	SICOR-MG	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	582,21							
6.1.2	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.053,36							
6.1.3	SINAPI(A)	96130 ADAPTADO	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO, INCLUSO LIXAMENTO. AF_03/2024	M2	2.471,15							
6.1.4	SINAPI(A)	88489 ADAPTADO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.053,36							
6.2			PINTURA DE TETO									
6.2.1	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.308,49							



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
6.2.2	Próprio	210	EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA DEMÃO, INCLUSO LIXAMENTO. AF_03/2024	M2	1.308,49							
6.2.3	SINAPI(A)	88488 ADAPTADO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.308,49							
7			ESQUADRIAS									
7.1			PORTAS									
7.1.1	Próprio	154	KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 80X210CM   HDF BP 6 mm   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00							
7.1.2	Próprio	155	KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 90X210CM   HDF BP 6 mm   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL   COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
7.1.3	Próprio	156	KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 100X210   HDF BP 6 mm   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00							
7.1.4	Próprio	157	KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 90X210CM   HDF BP 6 mm   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00							
7.1.5	Próprio	158	KIT PORTA COM VISOR HOSPITALAR 100X210CM   HDF BP 6 mm   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   VISOR EM VIDRO LAMINADO   COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00							
7.1.6	Próprio	159	KIT PORTA COM VISOR HOSPITALAR 90X210CM   HDF BP 6 mm   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   VISOR EM VIDRO LAMINADO   COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00							
7.1.7	Próprio	160	KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 120X210CM   HDF BP 6 mm   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
7.1.8	Próprio	161	KIT PORTA DE CORRER HOSPITALAR 120X200CM   HDF BP 6 mm   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
7.1.9	Próprio	162	KIT PORTA DE GIRO HOSPITALAR 60X210CM   HDF BP 6 mm   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00							
7.1.10	Próprio	163	KIT PORTA DE CORRER HOSPITALAR 90X210CM   HDF BP 6 mm   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
7.1.11	Próprio	164	KIT PORTA DE CORRER HOSPITALAR 100X210CM   HDF BP 6 mm   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ÁRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
7.1.12	Próprio		KIT PORTA VENEZIANA 170X210CM   02 FOLHAS COM GIRO   COR BRANCA   COM REFORÇO CONTRA ARROMBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
7.1.13	Próprio		CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE CORRER, INCLUINDO FECHADURA E MAÇANETA, MODELO DE REFERÊNCIA: FECHADURA PADO CORRER ASA DE AVIÃO	UND	5,00							
7.1.14	Próprio		CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE GIRO, INCLUINDO FECHADURA E MAÇANETA, MODELO DE REFERÊNCIA: MAÇANETA ARCUS - LINHA PREMIER HAFELE   FECHADURA HAFELE - ESSENCE MANN - 55MM	UND	39,00							
7.1.15	Próprio		KIT CONTROLE DE ACESSO FECHADURA ELETROÍMÃ INTERLBRAS COMPLETO	UND	5,00							
7.1.16	Próprio		PUXADOR TIPO ROCCO - ALÇA TUBULAR 300MM - (PAR)	UND	5,00							
7.1.17	Próprio		BARRA DE APOIO 450MM	UND	2,00							
7.1.18	SINAPI	11561	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA, MODELO DE REFERÊNCIA: MOLA AÉREA LIGHT DA HAFELE	UND	38,00							
7.2			VISORES E GUICHÊS									
7.2.1	Próprio	183	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 180X190CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
7.2.2	Próprio	184	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 400X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
7.2.3	Próprio	185	VISOR COM VIDRO FIXO 290X120CM   PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00							



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
7.2.4	Próprio	186	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 200X200CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
7.2.5	Próprio	187	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 400X200CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00							
7.2.6	Próprio	188	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 50X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00							
7.2.7	Próprio	189	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 45X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
7.2.8	Próprio	190	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 120X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00							
7.2.9	Próprio	191	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 150X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm	UND	4,00							
7.2.10	Próprio	192	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 200X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm	UND	1,00							
7.2.11	Próprio	193	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO 250X120CM COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
7.2.12	Próprio	194	GUICHÊ JANELA TIPO PORTA DE GIRO 90X100CM   PERFIL EM ALUMÍNIO   PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   1 FOLHA DE VIDRO LAMINADO 8mm TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   BANCADA DE APOIO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00							
7.2.13	Próprio	195	GUICHÊ JANELA TIPO PORTA DE GIRO 60X100CM   PERFIL EM ALUMÍNIO   PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   1 FOLHA DE VIDRO LAMINADO 8mm TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA   BANCADA DE APOIO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							



## CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

### ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

#### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
7.2.14	Próprio	169	PASS THROUGH 60X60CM EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE AVISO SONORO, INTERTRAVAMENTO ELETRÔNICO, AVISO LUMINOSO, SISTEMA NO BREAK E ILUMINAÇÃO UV LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00							
8			FORROS									
8.1	SICOR-MG	ED-49686 ADAPTADO	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M2	704,00							
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
9.1			ALIMENTADORES DE QUADROS ELÉTRICOS									
9.1.1	SICOR-MG	ED-19511	ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	17,60							
9.1.2	SICOR-MG	ED-19517	ELETROCALHA LISA (300X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	58,30							
9.1.3	SICOR-MG	ED-49320	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")	M	22,00							
9.1.4	SICOR-MG	ED-49321	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")	M	22,00							
9.1.5	SICOR-MG	ED-49322	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2")	M	42,90							
9.1.6	SICOR-MG	ED-49324	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4")	M	55,00							
9.1.7	SICOR-MG	ED-48998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	660,00							
9.1.8	SICOR-MG	ED-49001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	264,00							
9.1.9	SICOR-MG	ED-49007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	132,00							
9.1.10	SICOR-MG	ED-49010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	264,00							



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
9.1.11	SICOR-MG	ED-49013	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	528,00							
9.1.12	SICOR-MG	ED-49016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	44,00							
9.1.13	SICOR-MG	ED-49025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 185 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	484,00							
9.1.14	SICOR-MG	ED-49028	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 240 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	1.540,00							
9.1.15	Próprio	104	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, COM FUNDO E TAMPA EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. AF 12/2020	UND	3,00							
9.1.16	SICOR-MG	ED-48966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V	M	165,00							
9.1.17	SICOR-MG	ED-48971	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	M	99,00							
9.1.18	SICOR-MG	ED-48976	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V	M	66,00							
9.1.19	SICOR-MG	ED-48981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V	M	132,00							
9.1.20	Próprio	142	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 70°C, 450/750V	M	11,00							
9.1.21	Próprio	143	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 70°C, 450/750V	M	121,00							
9.1.22	Próprio	144	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 70°C, 450/750V	M	385,00							
9.1.23	Próprio	212	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS	M	1.188,00							
9.1.24	Próprio	135	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DIÂMETRO 5", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	77,00							
9.1.25	Próprio	211	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS ALIMENTADORES	M	3.707,00							
9.1.26	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	6,93							
9.1.27	SICOR-MG	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	5,98							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
9.1.28	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,50							
9.1.29	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	4,50							
9.1.30	Próprio	217	INTERVENÇÃO NO QGBT1 EXISTENTE PARA DERIVAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DESTINADA AO NOVO QUADRO, INCLUINDO DESENERGIZAÇÃO TEMPORÁRIA, ABERTURA DE BARRAMENTOS, INSTALAÇÃO DE CONEXÕES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, TESTES FINAIS E REENERGIZAÇÃO COMISSÃO TÉCNICA. TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E MEDIDAS DE SEGURANÇA INCLUSOS.	GB	1,00							
<b>9.2</b>			<b>QUADROS ELÉTRICOS</b>									
9.2.1	Próprio	136	QLF-E-APOIO CENTRAL - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 350A	UND	1,00							
9.2.2	Próprio	137	QAC-E-APOIO CENTRAL - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 225A + PAINEL DE COMANDO	UND	1,00							
9.2.3	Próprio	200	QLF-OSMOSE-REVERSA - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 24 DISJUNTORES	UND	1,00							
9.2.4	Próprio	201	QDG-E-EQPTOS-CME - QUADRO ELÉTRICO COM CHAPA DE POLICARBONATO + ACESSÓRIOS E DISJUNTORES C/ BARRAMENTO PARA 1600A	UND	1,00							
<b>9.3</b>			<b>ALIMENTADORES HVAC</b>									
9.3.1	SICOR-MG	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	M	48,40							
9.3.2	SICOR-MG	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	M	29,70							
9.3.3	SICOR-MG	ED-49319	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")	M	13,20							
9.3.4	SICOR-MG	ED-49321	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")	M	44,00							
9.3.5	SICOR-MG	ED-49320	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")	M	4,40							
9.3.6	SICOR-MG	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	1.375,00							



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
9.3.7	SICOR-MG	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	880,00							
9.3.8	SICOR-MG	ED-48966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V	M	715,00							
9.3.9	SICOR-MG	ED-48971	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	M	935,00							
9.3.10	Próprio	212	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS	M	3.905,00							
9.3.11	Próprio	145	ELETROCALHA LISA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	8,80							
9.3.12	Próprio	146	ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	47,30							
9.3.13	SINAPI	43097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UND	4,00							
9.3.14	SINAPI	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	20,00							
9.3.15	SICOR-MG	ED-5634	MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	UND	20,00							
9.4			DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO									
9.4.1	SICOR-MG	ED-19519	ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	19,80							
9.4.2	SICOR-MG	ED-19523	ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	23,10							
9.4.3	SICOR-MG	ED-19525	ELETROCALHA PERFURADA (300X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	11,00							
9.4.4	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	121,00							



# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
9.4.5	SISTEMA	892	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), EMBUTIR, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,30							
9.4.6	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00							
9.4.7	SICOR-MG	ED-49447	PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE	M	231,00							
9.4.8	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	50,00							
9.4.9	SECID-PR	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	20,00							
9.4.10	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	1,00							
9.4.11	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	14,00							
9.4.12	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	2,00							
9.4.13	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	4,00							
9.4.14	Próprio	212	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS	M	2.200,00							
9.4.15	SICOR-MG	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	2.200,00							
9.5			LUMINÁRIAS									
9.5.1	Próprio	108	LUMINÁRIA PAINEL LED SOBREPOR 45W 4000K 3520LM RETANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	89,00							
9.5.2	Próprio	109	PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED QUADRADO 4000K 25W BIVOLT 30X30X2,2CM, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A AVANT E ELGIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	106,00							
9.5.3	Próprio	110	PERFIL DE LED EMBUTIR 24MM 15W/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,40							
9.5.4	Próprio	111	LUMINÁRIA HERMÉTICA P/ 2 X 120CM T8 LED SOBREPOR (COM LÂMPADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00							
9.5.5	Próprio	112	REFLETOR LED PROJETO 60° 46W 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
9.6			DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS									



## CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

### ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

#### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
9.6.1	Próprio	146	ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	39,60							
9.6.2	SICOR-MG	ED-7248	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	33,00							
9.6.3	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,00							
9.6.4	SISTEMA	892	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), EMBUTIR, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	11,00							
9.6.5	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	275,00							
9.6.6	SICOR-MG	ED-49447	PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE	M	25,30							
9.6.7	SECID-PR	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	17,00							
9.6.8	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	23,00							
9.6.9	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	259,00							
9.6.10	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	12,00							
9.6.11	SICOR-MG	ED-17978	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UND	14,00							



## CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

### ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

#### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
9.6.12	SICOR-MG	ED-49116	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UND	3,00							
9.6.13	SINAPI	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	3,00							
9.6.14	SICOR-MG	ED-5634	MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	UND	3,00							
9.6.15	SICOR-MG	ED-15763	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	7,00							
9.6.16	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	7,00							
9.6.17	Próprio	191	PLUGUE 2P+T 16A 200/250V 6H AZ IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A NEG BRASIKON STECK SN3076	UND	4,00							
9.6.18	ORSE(A)	3307	FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOBREPOR (SISTEMA "X") 75 X 75 X 31 MM, FIXAÇÃO LATERAL, P/CANALETA 50X20MM, REF 303 42 PIAL OU SIMILAR	UND	4,00							
9.6.19	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	2,00							
9.6.20	SINAPI	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA, REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A LINHA PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	2,00							
9.6.21	ORSE(A)	11866	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-IDFB, DA KBR OU SIMILAR	UND	15,00							
9.6.22	Próprio	192	NOBREAK SENOIDAL 1500VA BIVOLT 6 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A INTELBRAS SNB1500	UND	1,00							
9.6.23	SICOR-MG	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	4.840,00							
9.6.24	SICOR-MG	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	3.025,00							



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
9.6.25	SICOR-MG	ED-48966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V	M	1.210,00							
9.6.26	Próprio	212	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS	M	9.075,00							
9.7			DISTRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA									
9.7.1	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00							
9.7.2	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	4,00							
9.7.3	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	12,00							
9.8			DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS									
9.8.1	Próprio	146	ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	96,80							
9.8.2	SICOR-MG	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	M	209,00							
9.8.3	SICOR-MG	ED-49319	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")	M	5,50							
9.8.4	SICOR-MG	ED-49309	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	77,00							
9.8.5	SECID-PR	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	27,00							
9.8.6	SICOR-MG	ED-15752	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	195,00							
9.8.7	SICOR-MG	ED-15794	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"x4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	38,00							
9.8.8	SICOR-MG	ED-49119	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UND	44,00							



## CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

### ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

#### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
9.8.9	SICOR-MG	ED-17979	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UND	1,00							
9.8.10	SICOR-MG	ED-5630	MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	UND	2,00							
9.8.11	ORSE(A)	3307	FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOBREPOR (SISTEMA "X") 75 X 75 X 31 MM, FIXAÇÃO LATERAL, P/CANALETA 50X20MM, REF 303 42 PIAL OU SIMILAR	UND	2,00							
9.8.12	SINAPI	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	1,00							
9.8.13	Próprio	212	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE CABOS	M	4.100,00							
9.8.14	SICOR-MG	ED-9194	CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM	M	4.100,00							
9.8.15	ORSE(A)	13853	MÓDULO ROTEADOR ENDEREÇÁVEL, WI-FIRE OU SIMILAR, MODELO WF-MR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00							
9.8.16	Próprio	194	CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET IP, FULL HD, 1440P, SENSOR 1/3", LENTE 3.6MM, 30M - IR POE IP67 H.265 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A INTELBRAS VIP 1430 B	UND	12,00							
9.8.17	Próprio	193	CÂMERA EXTERNA WI-FI 3MP 360° FULL COLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A IM9+ INTELBRAS	UND	26,00							
9.8.18	Próprio	228	INTERVENÇÃO NO RACK EXISTENTE PARA DERIVAÇÃO DE CABOS DO RACK DE TI EXISTENTE PARA NOVO RACK, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, LANÇAMENTO DE CABOS, CRIMPAGEM E TESTES BÁSICOS DE CONTINUIDADE.	GB	1,00							
9.9			DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS - BOTOEIRA EMERGÊNCIA PCD									
9.9.1	SICOR-MG	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	M	38,50							
9.9.2	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	6,00							
9.9.3	SICOR-MG	ED-49309	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	44,00							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
9.9.4	SICOR-MG	ED-15794	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"x4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UND	18,00							
9.9.5	SINAPI	43097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UND	8,00							
9.9.6	SICOR-MG	ED-9194	CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM	M	60,00							
9.10			<b>DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO</b>									
9.10.1	SICOR-MG	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	M	55,00							
9.10.2	SICOR-MG	ED-49309	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	225,50							
9.10.3	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	35,00							
9.10.4	ORSE(A)	12017	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA SIGMA TECNOHOLD	UND	31,00							
9.10.5	Próprio		DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO - TEMPERATURA EM FUNÇÃO DO TEMPO, MARCA SIGMA TECNOHOLD	UND	7,00							
9.10.6	Próprio	195	KIT ACIONADOR DE ALARME HDX + SIRENE AUDIOVISUAL 12V OU 24V (BIVOLT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00							
9.10.7	Próprio	196	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A CIE 1125 INTELBRAS, COMPATÍVEL COM SISTEMA EXISTENTE	UND	1,00							
9.10.8	Próprio	197	CABO DE INCENDIO 2X1,5 600V 105C VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	260,00							
9.10.9	Próprio	198	TESTES E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA COMPLETO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E TODAS SUAS INTERFACES DE SUPERVISÃO E AUTOMAÇÃO	GB	1,00							
10			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>									
10.1			<b>REDE DE ÁGUA FRIA</b>									
10.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	229,00							
10.1.2	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	253,05							



## CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

### ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

#### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
10.1.3	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,75							
10.1.4	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,65							
10.1.5	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	6,00							
10.1.6	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	20,00							
10.1.7	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	7,00							
10.1.8	SICOR-MG	ED-48275	VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT	UND	16,00							
10.1.9	SICOR-MG	ED-16330	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE EMBUTIR EM ALVENARIA, INCLUSIVE CORTE E ENCHIMENTO EM ALVENARIA, TELA PARA APLICAÇÃO DE ARGAMASSA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE COMANDO DE ACIONAMENTO E ACABAMENTO	UND	8,00							
10.1.10	Próprio	185	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE OSMOSE INCLUSO FILTRO MULTIMEIOS, FILTRO DE CARVÃO, ABRANDADOR, OSMOSE REVERSA SIMPLES PASSO, BOMBA DE ALIMENTAÇÃO, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, TANQUE FUNDO CÔNICO, EQUIPAMENTO ULTRAVIOLETA, GERADOR DE OZÔNIO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, QUADRO ELÉTRICO.	GB	1,00							
10.1.11	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UND	57,00							
10.1.12	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	102,00							
10.1.13	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	56,00							
10.1.14	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	3,00							
10.1.15	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	21,00							
10.1.16	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	22,00							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
10.1.17	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	7,00							
10.1.18	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	4,00							
10.1.19	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	10,00							
10.1.20	SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	1,00							
10.1.21	SINAPI	104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	4,00							
10.1.22	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	5,00							
10.1.23	SINAPI	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	4,00							
10.1.24	Próprio	213	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL	GB	1,00							
10.2			REDE DE ÁGUA QUENTE E RETORNO DE ÁGUA QUENTE									
10.2.1	SICOR-MG	ED-50070	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO (PPR), PRESSÃO DE 25 KGf/cm², INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 25 MM (NBR 15813)	M	165,90							
10.2.2	SICOR-MG	ED-50071	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO (PPR), PRESSÃO DE 25 KGf/cm², INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 32 MM (NBR 15813)	M	22,05							
10.2.3	SICOR-MG	ED-50072	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIPROPILENO (PPR), PRESSÃO DE 25 KGf/cm², INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 40 MM (NBR 15813)	M	35,70							
10.2.4	Próprio	171	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/4 KFLEX PAREDE 13MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,90							
10.2.5	Próprio	172	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1" KFLEX PAREDE 13MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,05							
10.2.6	Próprio	173	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1.1/4" KFLEX PAREDE 13MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,70							
10.2.7	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00							
10.2.8	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	5,00							
10.2.9	SICOR-MG	ED-48275	VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT	UND	8,00							



# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
10.2.10	Próprio	174	BALLSTOP, VÁLVULA ESFÉRICA COM VÁLVULA DE RETENÇÃO EMBUTIDA - REF.: CALEFFI MOD: 323040 - Ø 3/4"	UND	1,00							
10.2.11	SICOR-MG	ED-48255	FILTRO TIPO "Y" EM BRONZE, DIÂMETRO DE 3/4" NPT	UND	3,00							
10.2.12	Próprio	175	MISTURADORA TERMOSTÁTICA 1" COM RETENÇÕES E FILTROS E FUNÇÃO ANTIQUEIMADURA CONFORME NBR-5626 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00							
10.2.13	Próprio	177	MISTURADORA TERMOSTÁTICA 1/2" COM RETENÇÕES E FILTROS E FUNÇÃO ANTIQUEIMADURA CONFORME NBR-5626 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00							
10.2.14	Próprio	176	REGULADOR TERMOSTÁTICO PARA CIRCUITOS DE RECIRCULAÇÃO COM FUNÇÃO DE DESINFECÇÃO TÉRMICA TERMOSTÁTICA. MOD.: 116250 - Ø 3/4"	UND	3,00							
<b>10.3</b>			<b>REDE DE DRENO DE AR CONDICIONADO</b>									
10.3.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,75							
10.3.2	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,35							
10.3.3	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,50							
10.3.4	Próprio	178	ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 5 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1" A 1/2"	M	54,60							
10.3.5	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND	21,00							
10.3.6	SINAPI	104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND	11,00							
10.3.7	SINAPI	104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND	5,00							
<b>10.4</b>			<b>REDE DE ESGOTO E VENTILAÇÃO</b>									
10.4.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,75							
10.4.2	Próprio	179	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO INOX 2"	M	30,45							
10.4.3	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	252,00							
10.4.4	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	115,50							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
10.4.5	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	55,65							
10.4.6	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	75,60							
10.4.7	SINAPI	104356	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00							
10.4.8	SICOR-MG	ED-50095	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 104 MM (4")	M	131,25							
10.4.9	SICOR-MG	ED-50092	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 54 MM (2")	M	24,15							
10.4.10	SICOR-MG	ED-50008	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	UND	24,00							
10.4.11	Próprio		RALO INOX GRELHA LINEAR 200X15 CM COM CESTO COLETOR, REF.: VALE VERDE INOX DESIGN	UND	13,00							
10.4.12	Próprio	199	CAIXA DE INOX DE DECANTAÇÃO (0,40X0,80X0,40) VÚTIL=96 LITROS E VTOTAL=128 LITROS.	UND	1,00							
10.4.13	SICOR-MG	ED-49895	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UND	2,00							
10.4.14	SICOR-MG	ED-49901	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (90X90X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UND	1,00							
10.4.15	Próprio	180	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E DESENTUPIMENTO DE TUBOS DE FORMA MANUAL	GB	1,00							
10.4.16	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	7,00							
10.4.17	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	42,00							



## CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

### ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

#### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
10.4.18	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1,00							
10.4.19	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	9,00							
10.4.20	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	2,00							
10.4.21	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	12,00							
10.4.22	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1,00							
10.4.23	SINAPI	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	2,00							
10.4.24	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	1,00							
10.4.25	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND	35,00							
10.4.26	SINAPI	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND	6,00							
10.4.27	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	9,00							
10.4.28	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	8,00							
10.4.29	SINAPI	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	22,00							



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
10.4.30	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,00							
10.4.31	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	18,00							
10.4.32	SICOR-MG	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	15,00							
10.4.33	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	6,00							
10.5			REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES									
10.5.1	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,00							
10.5.2	SECID-PR	97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00							
10.5.3	SINAPI	97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00							
10.5.4	ORSE(A)	13829	CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2 1/2". FORNECIMENTO	UND	5,00							
10.5.5	ORSE(A)	12996	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES	UND	5,00							
10.5.6	SINAPI	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	5,00							
10.5.7	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UND	7,00							
10.5.8	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UND	7,00							
10.5.9	Próprio	214	TESTES E COMISSONAMENTO DA REDE DE HIDRANTES	GB	1,00							
10.6			SINALIZAÇÃO E ROTA DE FUGA									
10.6.1	ORSE(A)	12137	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	16,00							
10.6.2	ORSE(A)	12895	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	UND	24,00							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
10.6.3	Próprio	181	PLACA DE SINALIZAÇÃO C1, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, SETA ROTA DE FUGA 7X28CM	UND	6,00							
10.6.4	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00							
10.7			REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS									
10.7.1	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	38,85							
10.7.2	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	54,60							
10.7.3	Próprio	182	GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL DN88X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00							
10.7.4	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,00							
10.7.5	SICOR-MG	ED-49915	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UND	1,00							
10.7.6	SECID-PR	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UND	5,00							
10.7.7	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UND	4,00							
10.7.8	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UND	3,00							
10.7.9	SINAPI	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UND	2,00							
10.7.10	SINAPI	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UND	2,00							
10.7.11	SINAPI	89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UND	1,00							
10.8			REDE DE GASES MEDICINAIS									
10.8.1	SICOR-MG	ED-50087	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"	M	138,60							
10.8.2	SICOR-MG	ED-50088	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4")	M	34,65							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
10.8.3	SICOR-MG	ED-50089	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 28 MM (1")	M	18,50							
10.8.4	Próprio	184	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 951 DN15 PN20 (A) 1/2" DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21,00							
10.8.5	Próprio	183	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1.1/4" BRONZE PN20 DN32 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
10.8.6	Próprio	215	MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS	GB	1,00							
10.9			MISCELANIAS									
10.9.1	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	1.016,93							
10.9.2	SINAPI	91171	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	441,00							
10.9.3	SINAPI	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	185,85							
10.10			BANCADAS									
10.10.1	Próprio	197	BA 01 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 0,70CM X 0,45CM COM FRONTÃO DE 15CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN	UND	1,00							
10.10.2	Próprio	199	BA 03 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 0,80CM X 0,55CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN	UND	1,00							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
10.10.3	Próprio	202	BA 06 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 1,00M X 0,50CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN	UND	1,00							
10.10.4	Próprio	203	BA 07 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 1,00M X 0,50CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN	UND	1,00							
10.10.5	Próprio	201	BA 05 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 1,40M X 0,55CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN	UND	1,00							
10.10.6	Próprio	198	BA 02 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 1,67M X 0,50CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E CUBA ESCULPIDA COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN	UND	1,00							
10.10.7	Próprio	204	BA 08 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 2,00M X 0,60CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN	UND	1,00							
10.10.8	Próprio	200	BA 04 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL NA COR GRAY QUARTZ COM AS DIMENSÕES DE 2,25M X 0,55CM COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA DE 22CM E 3 CUBAS ESCULPIDAS COM AS DIMENSÕES Ø30CM X 0,14CM. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DURASEIN	UND	1,00							
10.10.9	ORSE(A)	759	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA REFORÇADA 500 MM (REF. VL 1.37 VALEMAM OU SIMILAR)	UND	33,00							
10.11			<b>METAIS E LOUÇAS</b>									
10.11.1	Próprio	113	SIFÃO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A CR 00660806 DOCOL	UND	10,00							
10.11.2	Próprio	114	SIFÃO PARA COZINHA TOP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A CR 00661006 DOCOL	UND	19,00							
10.11.3	Próprio	115	SIFÃO PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A CR 00660906 DOCOL	UND	2,00							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
10.11.4	Próprio		TAMPA QUADRADA (15X15) PARA RALO GRELHA INOX ROTATIVO COM CAIXILHO (ESCAMOTEÁVEL)	UND	24,00							
10.11.5	Próprio	116	TANQUE DE ENCAIXE 34 LITROS EM INOX ACABAMENTO ESCOVADO 50X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TRAMONTINA HERA	UND	2,00							
10.11.6	Próprio	117	TORNEIRA PARA BANHEIRO MESA ELÉTRICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A ZENIT ELETIC LEED CROMADA - 00595906 - DOCOL	UND	8,00							
10.11.7	Próprio	118	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA COM ALAVANCA BICA MÓVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A BENEFIT 00946706 DOCOL	UND	24,00							
10.11.8	Próprio	119	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A PRESSMATIC LEED 00592806 DOCOL	UND	1,00							
10.11.9	Próprio	121	CUBA DE EMBUTIR 40 BL EM AÇO INOX POLIDO 40X34 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TRAMONTINA LAVÍNIA	UND	2,00							
10.11.10	Próprio	122	CUBA EM AÇO INOX 50X40X21CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TRAMONTINA ARIA MAXI 94025407	UND	20,00							
10.11.11	Próprio	123	EXPURGADORA - CONE COM SIFÃO PARA EXPURGO - COM TAMPO E TELA DE CONTENÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00							
10.11.12	Próprio	124	VÁLVULA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A BENEFIT Docol 90001849006	UND	1,00							
10.11.13	Próprio	125	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA 50MM OU 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A HYDRA MAX DECA	UND	8,00							
10.11.14	Próprio	131	BACIA CONVENCIONAL BRANCA COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A VOGUE PLUS DECA	UND	9,00							
10.11.15	Próprio	132	CUBA DE EMBUTIR REDONDA 360MM BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A GELO DECA L.41.17	UND	9,00							
10.11.16	SICOR-MG	ED-50313	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00							
10.11.17	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00							
10.11.18	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00							





CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
10.11.19	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00							
10.11.20	SICOR-MG	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UND	2,00							
10.12			ACESSÓRIOS									
10.12.1	Próprio	129	ASSENTO TERMOFIXO SLOW CLOSE E EASY CLEAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A VOGUE PLUS DECA AP.516.17	UND	9,00							
10.12.2	Próprio	130	BANQUETA ARTICULÁVEL   PARA BANHEIRO NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A DOCOL BENEFIT	UND	1,00							
10.12.3	Próprio	107	CANTONEIRA DE PVC DE ABAS IGUAIS, 50MM X 1,20M, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SIMILAR OU EQUIVALENTE A TECNOPERFIL	UND	81,00							
10.12.4	SICOR-MG	ED-50948	ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4"	M	10,00							
11			CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO									
11.1	Próprio	202	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO (GRELHAS, DAMPERS, DIFUSORES, VENEZIANAS, CHAPAS GALV., LÃ DE ROCHA, TUBOS DE ÁGUA GELADA E EXAUSTORES), CONFORME PROJETO, EXCETO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.	GB	1,00							
11.2	Próprio	250	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA TOMADA DE AR EXTERNO, DO TIPO GABINETE, APOIADO EM AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO. FILTRAGEM G4+M5. VAZÃO DE AR = 440 M³/H. PRESSÃO ESTÁTICA DISP. = 30 MMCA. POTÊNCIA ELÉTRICA = 160 W. TENSÃO: 220V/1F/60HZ, MODELO REFERÊNCIA: FH-200 - SICFLUX, TAG: VAE-TER-01 OU SIMILAR	UND	1,00							
11.3	Próprio	251	CHILLER A AR C/ SKID DE BOMBA, COM CAPACIDADE DE 303 KW, 220V/3F/60HZ. MODELO REFERÊNCIA: SAT-260A - REFRISAT, TAG: CH-CME-01/02 (RES) OU SIMILAR	UND	2,00							
11.4	Próprio	252	FANCOIL HORIZONTAL DUTADO, COM SERPENTINA DE EXPANSÃO INDIRETA, FILTRAGEM G4+F8, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, 100% AR EXTERIOR. CALOR TOTAL = 239,2 KW, CALOR SENSÍVEL = 156,0 KW, VAZÃO DE AR = 21.160 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. = 60 MMCA, 220V/3F/60HZ. MODELO REFERÊNCIA: IXT-7/4 - TRAYDUS, TAG: AHU-CME-01/02 (RES) OU SIMILAR	UND	2,00							

# CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

## ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

### PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
11.5	Próprio	253	FANCOLETE TIPO HIWALL, COM SERPENTINA DE EXPANSÃO INDIRETA, FILTRAGEM G0. CAPACIDADE DE 1,50 TR, VAZÃO DE AR = 1.054 M³/H, 220V/1F/60HZ, MODELO REFERÊNCIA: FWM06L - DAIKIN, TAG: FCT-CME-01 OU SIMILAR	UND	1,00							
11.6	Próprio	254	FANCOLETE DUTADO, COM SERPENTINA DE EXPANSÃO INDIRETA, FILTRAGEM G4. CAPACIDADE DE 3,00 TR, VAZÃO DE AR = 1.500 M³/H, 220V/1F/60HZ, MODELO REFERÊNCIA: FWW1200C - DAIKIN, TAG: FCT-TER-01 OU SIMILAR	UND	1,00							
11.7	Próprio	255	FANCOLETE DUTADO, COM SERPENTINA DE EXPANSÃO INDIRETA, FILTRAGEM G4+F8. CAPACIDADE TOTAL DE 11,2 KW, CAPACIDADE SENSÍVEL DE 7,5 KW, VAZÃO DE AR = 1.200 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. = 8 MMCA, AQUECIMENTO ELÉTRICO = 4,50 KW, 220V/2F/60HZ, MODELO REFERÊNCIA: BFPH-020 - TRAYDUS, TAG: FCT-TER-02 OU SIMILAR	UND	1,00							
11.8	Próprio	256	CAIXA DE EXAUSTÃO - TIPO GABINETE, APOIADO SOB AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO, COM JUNTA FLEXÍVEL NA DESCARGA E ADMISSÃO, MODELO REFERÊNCIA: BLT-560 - BERLINER LUFT, TAG: EX-CME-01/02 (RES), VAZÃO DE AR: 2.830 M³/H, PE DISPONÍVEL: 50 MMCA, TENSÃO: 220V/3F/60HZ COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA OU SIMILAR	UND	2,00							
11.9	Próprio	257	CAIXA DE EXAUSTÃO - TIPO GABINETE, APOIADO SOB AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO, COM JUNTA FLEXÍVEL NA DESCARGA E ADMISSÃO, MODELO REFERÊNCIA: BBT-280 - BERLINER LUFT, TAG: EX-CME-03, VAZÃO DE AR: 2.970 M³/H, PE DISPONÍVEL: 35 MMCA, TENSÃO: 220V/3F/60HZ OU SIMILAR	UND	1,00							
12			<b>BANCADAS E PRATELEIRAS INOX</b>									
12.1	Próprio	258	RECEPÇÃO (INOX 01) -BANCADA E ARMÁRIO COM 04 PORTAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. RODAPIA H=15CM COM 04 PORTAS, PUXADOR LUXO. PRATELEIRA INTERNA INFERIOR GRADEADA E SAPATAS NIVELADORAS. MEDINDO: 2130X700X900 MM.	UND	2,00							
12.2	Próprio	266	SALA DE INSPEÇÃO E PREPARO (INOX 10) - MESA LISA DE CENTRO. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. TAMPO LISO DE CENTRO. PRATELEIRA SUPERIOR DUPLA. SAPATAS NIVELADORAS. MEDINDO: 1900X890X700 MM.	UND	4,00							
12.3	Próprio	268	RECEPÇÃO MATERIAL SUJO (INOX 13) - BANCADA COM 02 CUBAS E ESPURGO. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. RODAPIA H=15CM TAMPO COM ESPELHO POSTERIOR E VINCOS PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. ESTRUTURA TUBULAR COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA. E SAPATAS NIVELADORAS. CUBAS MEDINDO: 500X400X300 MM. MEDINDO: 4455X700X900 MM.	UND	1,00							



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
12.4	Próprio	270	RECEBIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS (INOX 15) - BANCADA E ARMÁRIO COM 02 CUBAS DE 400X350X200MM – COM 04 PORTAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. RODAPIA H=15CM TAMPO COM VINCO PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS COM ESPELHO POSTERIOR. COM 04 PORTAS, PUXADOR LUXO. PRATELEIRA INTERNA LISA, PRATELEIRA INTERNA INFERIOR GRADEADA E SAPATAS NIVELADORAS. MEDINDO: 2964X700X900 MM. ESPELHO NAS LATERAIS COM RECORTE NO ESPELHO POSTERIOR.	UND	1,00							
12.5	Próprio	271	RECEBIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS (INOX 16) - BANCADA E ARMÁRIO COM 02 CUBAS DE 400X350X200MM – COM 06 PORTAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. TAMPO COM VINCO PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS COM ESPELHO POSTERIOR. COM 06 PORTAS, PUXADOR LUXO. PRATELEIRA INTERNA INFERIOR GRADEADA E SAPATAS NIVELADORAS. MEDINDO: 4614X700X900 MM. ESPELHO NAS LATERAIS COM RECORTE NO ESPELHO POSTERIOR.	UND	1,00							
12.6	Próprio	272	DESINFECÇÃO ENDOSCÓPIOS (INOX 17) - BANCADA DE CANTO - COM 02 CUBAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304. TAMPO COM ESPELHO POSTERIOR E VINCOS PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS. ESTRUTURA TUBULAR COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA. E SAPATAS NIVELADORAS. CUBAS MEDINDO: 500X400X300 MM. MESA COM CUBA MEDINDO: 3220X700X900 MM. MESA COM RECORTE MEDINDO: 2260X700X900 MM.	UND	1,00							
12.7	Próprio	274	DML (BA09 E INOX06) - BANCADA EM AÇO INOX AISI 304 COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA   20 mm   110 cm X 60 cm   RODAPIA 15 cm	UND	2,00							
13			ELEVADOR MONTA CARGA									
13.1	Próprio	231	MONTA-CARGA 150 KG, 2 PARADAS, 4 M, MEDIDAS 0,6X0,7X0,8 M, POÇO 0,9X0,94X1,0 M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTA-CARGA VERTICAL ELÉTRICO COM ESTRUTURA METÁLICA AUTOPORTANTE, CABINE EM AÇO INOX ESCOVADO E PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PORTAS COM INTERTRAVAMENTO E DOBRADIÇAS VERTICAIS, PONTE ELÉTRICA: 1 TRIFÁSICO 25A, 1 MONOFÁSICO 25A, 1 TERRA E 1 NEUTRO, PAINEL ELÉTRICO IP55 COM COMANDOS, BOTOEIRAS E PROTEÇÃO ELÉTRICA. INCLUSO COMISSIONAMENTO E ART.	UND	2,00							
14			LIMPEZA FINAL DE OBRA									
14.1	Próprio	203	LIMPEZA FINA PARA FINAL DE OBRA	M2	1.051,57							
14.2	Próprio	204	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	GB	1,00							
15			PROJETOS ASBUILT									



CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME

ANEXO I - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

À  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a).  
\_\_\_\_\_ identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
15.1	Próprio	224	ELABORAÇÃO DO PROJETO AS BUILT DAS DISCIPLINAS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, HVAC, ESTRUTURAS E ARQUITETURA, INCLUINDO LEVANTAMENTOS EM CAMPO, COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS CONFORME EXECUTADO, DIGITALIZAÇÃO, EDIÇÃO EM CAD/BIM E ENTREGA FINAL DOS DOCUMENTOS EM FORMATO DIGITAL E IMPRESSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE.	GB	1,00							
CUSTO TOTAL SEM BDI												R\$ 0,00
% DE BDI CONSIDERADO												R\$ 0,00
TOTAL GERAL COM % DE BDI												R\$ 0,00

TODOS os itens são estimados, a depender da necessidade da FUNDAÇÃO, sem garantia de faturamento, podendo variar para mais ou para menos.

(\*) Informamos que todos os custos inerentes ao serviço prestado, incluindo tributos, importação, frete, seguros e outros de qualquer natureza, enfim todos os custos necessários para execução do objeto deste Edital, considerando a entrega no endereço da FUNDAÇÃO estão inclusos nos valores apresentados.

Dados para contato de nosso Representante:  
E-mail:  
Telefone:

Prazo de Validade: 90 (noventa) dias.

(Local), Data.

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)