



COLETA DE PREÇO 023/2025 - CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  
ANEXO II - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

A

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

A/C: EQUIPE DE ANALISE

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a). \_\_\_\_\_, identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS									
1.1	SECID 03/2025	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00							
1.2	SECID 03/2025	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00							
2			CANTEIRO DE OBRAS									
2.1	PRÓPRIO	CPU 01	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS	MÊS	6,00							
2.2	PRÓPRIO	CPU 02	ISOLAMENTO DE CANTEIRO COM TELA CERQUITE E ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSO MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA	M	100,00							
2.3	PRÓPRIO	CPU 03	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, COM UM SANITÁRIO	MÊS	6,00							
2.4	PRÓPRIO	CPU 04	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	1,50							
2.5	PRÓPRIO	CPU 07	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA PROVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	GL	1,00							
2.6	PRÓPRIO	CPU 08	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	GL	1,00							
2.7	SECID 03/2025	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	126,00							
2.8	SECID 03/2025	98441	PARDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	17,25							
2.9	SECID 03/2025	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	100,00							
2.10	SECID 03/2025	98460	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024	M2	10,00							
2.11	SECID 03/2025	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	1,00							
3			SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.1	PRÓPRIO	CPU 05	INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE PROTETOR DE PISO PORCELANATO COM PAPEL KRAFT E PLÁSTICO BOLHA	M2	200,00							
3.2	PRÓPRIO	CPU 06	PARDE DIVISÓRIA TEMPORÁRIA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM CHAPA EUCATEX E ISOLAMENTO DE FRESTAS	M	63,00							
4			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
4.1	SECID 03/2025	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00							
4.2	SECID 03/2025	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00							
4.3			REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	24,00							
4.4			INVERSÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO COM VISOR DE VIDRO DE FORMA MANUAL	UN	1,00							
4.5	PRÓPRIO	CPU 067	REMOÇÃO DE GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS	M	186,74							
4.6	PRÓPRIO	CPU 09	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3	30,00							
4.7	PRÓPRIO	CPU 10	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO	M3	30,00							
4.8	PRÓPRIO	CPU 11	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO COM DESTINAÇÃO CORRETA	UN	10,00							
4.9	SECID 03/2025	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	750,00							
5			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA									
5.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICA									
5.1.1	PRÓPRIO	CPU 14	EXECUÇÃO DE NOVO PONTO DE TOMADA, INCLUINDO RASGO, CHUMBAMENTO DE ELETRODUTO, ELETRODUTO CORRUGADO PVC, CABEAMENTO FLEXÍVEL 750V E PLACA COM TOMADA 3 PINOS 10A	UN	380,00							
5.1.2	SECID 03/2025	88247	ADEQUAÇÕES DE QUADROS ELÉTRICOS EM QUADROS PARA CIRCUITOS DE PREV INCÊNDIO - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00							
5.1.3	SECID 03/2025	88264	ADEQUAÇÕES DE QUADROS ELÉTRICOS EM QUADROS PARA CIRCUITOS DE PREV INCÊNDIO - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00							
5.1.4	SECID 03/2025	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - PREVISÃO DE UM DISJUNTOR A CADA 30 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, SEM TROCA DE BARRAMENTO	CJ	15,00							
5.2			RECOMPOSIÇÃO DOS RASGOS									
5.2.1	PRÓPRIO	CPU 15	RECOMPOSIÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA COM GESSO, APLICADA MANUALMENTE	M2	570,00							
5.2.2	SECID 03/2025	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	570,00							
5.2.3	SECID 03/2025	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.534,00							
5.2.4	PRÓPRIO	CPU 16	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	3.534,00							
5.3			LUMINÁRIA									
5.3.1	SECID 03/2025	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	380,00							
6			PORTA CORTA-FOGO NOVAS									
6.1	SECID 03/2025	90838	PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00							
6.2	SECID 03/2025	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00							
6.3	SECID 03/2025	90838	PORTA CORTA-FOGO 150X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00							
6.4	PRÓPRIO	CPU 052	PINTURA DE PORTA CORTA-FOGO	M2	62,92							
6.5	PRÓPRIO	CPU 053	REINSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO	UN	7,00							
7			PORTAS SAÍDA DE EMERGÊNCIA									
7.1	PRÓPRIO	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8MM, DUAS FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTIPÂNICO - 2,20X2,20M	UN	7,00							
8			ELETROIMÃS									
8.1	PRÓPRIO	CPU 054	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROIMÃ EM PORTA DUPLA	UN	4,00							
8.2	PRÓPRIO	CPU 059	PONTO DE TOMADA PARA PORTA COM ELETROIMÃ, COM TUBULAÇÃO APARENTE EM ELETRODUTO PVC NA COR BRANCA	UN	4,00							
9			ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO									
9.1	PRÓPRIO	CPU 061	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIIL NA COR BRANCA REF.: OMEGA, COM VISOR	M2	40,00							
10			PLACAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO									
10.1	PRÓPRIO	CPU 44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9, S12 E C1	UN	640,00							
11			BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTAS									
11.1	PRÓPRIO	CPU 055	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO EM PORTA DUPLA	UN	3,00							
11.2	PRÓPRIO	CPU 056	SUBSTITUIÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO POR MAÇANETA PARA PORTA CORTA-FOGO, PORTA DUPLA	UN	1,00							
11.3	PRÓPRIO	CPU 060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO EM PORTA SIMPLES	UN	1,00							
11.4			REPAROS NAS BARRAS ANTIPANICO EXISTENTES DE PORTAS DUPLAS	un	13,00							
12			SINALIZAÇÃO PORTAS									
12.1		CPU 062	SINALIZAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO	UN	24,00							
12.2		CPU 063	SINALIZAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO	UN	36,00							
13			CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS									



COLETA DE PREÇO 023/2025 - CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  
ANEXO II - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

[IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR LOGO DA EMPRESA]

A

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

A/C: EQUIPE DE ANALISE

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, viemos manifestar nosso interesse na EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO para a FUNDAÇÃO e indicar o Sr(a). \_\_\_\_\_, identidade \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_ como nosso representante junto a esta comissão de julgamento.

% BDI

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	BANCO DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	R\$ UNIT MAT/EQUIP	R\$ UNIT MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL MAT/EQUIP	R\$ TOTAL MO	TOTAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
13.1	SECID 03/2025	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	1.275,70							
13.2	SECID 03/2025	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	226,60							
13.3	SECID 03/2025	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	692,73							
13.4	SECID 03/2025	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	692,73							
14			RAMPA UTI NEO									
14.1	SECID 03/2025	99855	PASSARELA FABRICADA COM CHAPA XADREZ DE 2,65MM DE ESPESSURA, TRELIÇAS LATERAIS COM 40CM DE ALTURA, TRELIÇAS INTERMEDIÁRIAS COM 30CM DE ALTURA, AMBAS FABRICADAS COM VIGAS U 3" E VIGAS U 3" DE ENCAIXE. TRAVESSAS FABRICADAS COM VIGAS U 4". PILARES PARA SUSTENTAÇÃO INCLUSOS. FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPO PADRÃO BOMBEIRO COM GRADIL EM TUBOS DE 15X15MM. PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMAS.	GL	1,00							
15			FITA LOW LOCATION LIGHTING									
15.1	PRÓPRIO	CPU 48	FORNECIMENTO E APUCAÇÃO DE FITA LOW LOCATION LIGHTING	M	80,00							
16			DESMOBILIZAÇÃO									
16.1	PRÓPRIO	CPU 49	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS	GL	1,00							
17			REFORMA PRONTO SOCORRO									
17.1	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MDO – Demolição de alvenaria de tijolos, sem aproveitamento.	M³	68,90							
17.2	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MDO/ EQUIP – Remoção de entulhos para o bota fora.	M³	90,00							
17.3	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/MDO - Aluguel de Caçamba Estacionária	M³	90,00							
17.4	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MDO – DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA	M³	5,00							
17.5	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Execução de rasgos em piso de concreto, para passagem de eletrodutos ou tubulações, com recomposição.	M	27,84							
17.6	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Execução de rasgos em parede de alvenaria, para passagem de eletrodutos ou tubulações, com recomposição do reboco.	M	32,84							
17.7	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/MDO - Remoção de acessórios, bancadas e prateleiras em parede	UN.	4,00							
17.8	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MDO – Retirada de lavatório de louça com ou sem coluna, com reaproveitamento e eliminação dos pontos de água e esgoto.	UN.	2,00							
17.9	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MDO - Requadro de portas e aberturas	M²	66,08							
17.10	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/MDO – Assentamento soleira em granito	M	11,22							
17.11	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MDO – DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA	M²	12,63							
17.12	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/MDO - Escarificação de paredes	M²	25,83							
17.13	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/MDO - Execução de parede Drywall com OSB em ambos os lados e manta de isolamento acústico	M²	29,25							
17.14	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/MDO – Reparos de piso vinílico	m	24,32							
17.15	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MDO – FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	UN.	3,00							
17.16	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MDO – FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	UN.	1,00							
17.17	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MDO – REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	14,70							
17.18	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/MDO - Escarificação de paredes	M²	43,12							
17.19	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MDO – REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL	M²	80,00							
17.20	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/MDO – Execução e/ou reparo de forro em drywall c/ acabamento e limpeza do local.	M²	80,00							
17.21	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/MDO – Colocação de visor de vidro fixo em alumínio completa.	M²	1,00							
17.22	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO – Instalação/ Substituição de tubo soldável de PVC ø 25 mm.	UN.	10,00							
17.23	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO – Instalação/ Substituição de joelho de PVC 90º soldável ø 25 mm.	UN.	7,00							
17.24	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de Tê de PVC soldável ø 25 mm.	UN.	2,00							
17.25	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO – Instalação/ Substituição de joelho de redução de PVC sold. azul rosca metálica ø 25 x 1/ 2".	UN.	2,00							
17.26	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO – Instalação/ Substituição de luva de PVC roscável ø 3/ 4".	UN.	2,00							
17.27	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de tubo de PVC ø 40 mm.	M	11,00							
17.28	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de joelho de PVC 90º ø 40 mm.	UN.	6,00							
17.29	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de conexão "Y" de PVC ø 40 mm.	UN.	2,00							
17.30	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Substituição de válvula para pia ø 1".	UN.	2,00							
17.31	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Substituição de sifão cromado para pia.	UN.	2,00							
17.32	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO – Instalação de ponto elétrico (fiação, eletrodutos, caixa 2x4" e conector Sindal, com circuito até o quadro, dist até 15m).	UN.	30,00							
17.33	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MDO - Remoção e Movimentação de entulho	M³	30,00							
17.34	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Instalação de tomada universal (2P 10A 125/ 250V), de embutir 4x4", com espelho sem fiação)	UN.	15,00							
17.35	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Instalação de interruptor simples de 1 tecla, completo, sem fiação.	UN.	10,00							
17.36	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Aplicação de massa corrida acrílica.	M²	329,79							
17.37	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Aplicação de fundo preparador de parede.	M²	226,40							
17.38	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO - Lixamento e pintura com látex acrílico (2 demãos) super lavável	M²	329,79							
17.39	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/MDO - Instalação de bate maca TECNOPERFIL - PROTETOR DE PAREDE TEC200N COR CINZA 637 COMPRIMENTO 4,0M - NCM 39259090	PC	30,00							
17.40	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/MDO - Instalação de protetores de quinas TECNOPERFIL - ANT EM PVC RIG.ABAS IGUAIS TEC009 COR CINZA 637 50mmX1,20m COM FITA - NCM 39162000	PC	30,00							
17.41	PRÓPRIO	COTAÇÃO	MAT/ MDO – Instalação / substituição de plafon no forro.	UN.	21,00							

CUSTO TOTAL SEM BDI R\$ 0,00

% DE BDI CONSIDERADO R\$ 0,00

TOTAL GERAL COM % DE BDI R\$ 0,00

TODOS os itens são estimados, a depender da necessidade da FUNDAÇÃO, sem garantia de faturamento, podendo variar para mais ou para menos.

(\*) Informamos que todos os custos inerentes ao serviço prestado, incluindo tributos, importação, frete, seguros e outros de qualquer natureza, enfim todos os custos necessários para execução do objeto deste Edital, considerando a entrega no endereço da FUNDAÇÃO estão inclusos nos valores apresentados.

Dados para contato de nosso Representante:

E-mail:

Telefone:

Prazo de Validade: 90 (noventa) dias.

(Local), Data.

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)