

OBRA: ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO



TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MAIO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
BDI NÃO APLICADO AOS VALORES UNITÁRIOS

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)		
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL
		CPU 01	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS	MÊS					
105115			INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊNER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,0000				
	COT 001		LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS	UN	1,0000				
		CPU 02	ISOLAMENTO DE CANTEIRO COM TELA CERQUITE E ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSO MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA	M					
105130			EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024	M	0,5000				
	37524		TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1,0000				
88316			SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300				
88262			CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000				
	5061		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0500				
91693			SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0350				
91692			SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1130				
		CPU 03	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS, COM UM SANITÁRIO	MÊS					
105115			INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊNER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,0000				
	10775		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,0000				
	10775		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA	MES	1,0000				
105114			EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊNER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	0,7500				
		CPU 04	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS					
	COT 002		BANHEIRO QUÍMICO COM DUAS LIMPEZAS SEMANAIS, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	MÊS	1,0000				
		CPU 05	INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE PROTETOR DE PISO PORCELANATO COM PAPEL KRAFT E PLÁSTICO BOLHA	M2					
88316			SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2530				
	COT 003		Papel Kraft com plástico bolha de alta resistência 0,5m	M2	1,1000				
	12815		FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0800				
		CPU 06	PARADE DIVISÓRIA TEMPORÁRIA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM CHAPA COMPENSADA ESTRUTURADA E PINTADA DE BRANCO	M					
98448			PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	3,1000				
104641			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,1000				
		CPU 07	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA PROVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	GL					
89714			TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,0000				
89809			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,0000				
89746			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,0000				
89802			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,0000				
89801			JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,0000				
89853			CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,0000				
104345			JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,0000				
94648			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	30,0000				
94657			LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,0000				
105170			JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,0000				
		CPU 08	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	GL					
93673			DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000				
91864			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,0000				
91917			CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,0000				
91839			ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,0000				
	11856		CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 10 MM²	UN	4,0000				
91932			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,0000				
101875			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000				
	2731		POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	3,0000				
96986			HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000				
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000				
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000				
		CPU 09	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M3					

88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6580				
		CPU 10	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO	M3					
91387			CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,009200				
91386			CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,013200				
5679			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,007000				
5678			RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,083333				
		CPU 11	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO COM DESTINAÇÃO CORRETA	UN					
	COT 04		CAÇAMBA DE ENTULHO 6M³	UN	1,0000				
		CPU 14	EXECUÇÃO DE NOVO PONTO DE TOMADA, INCLUINDO RASGO, CHUMBAMENTO DE ELETRODUTO, ELETRODUTO CORRUGADO PVC, CABEAMENTO FLEXÍVEL 750V E PLACA COM TOMADA 3 PINOS 10A	UN					
90447			RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	6,0000				
91855			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,0000				
104766			CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	6,0000				
91926			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,0000				
91992			TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000				
		CPU 15	RECOMPOSIÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA COM GESSO, APLICADA MANUALMENTE	M2					
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,714050				
88269			GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,254850				
	3315		GESSE EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	85,368950				
		CPU 16	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2					
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086000				
88310			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,560000				
	7356		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,228500				
		CPU 44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9, S12 E C1	UN					
	37539		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000				
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000				
		CPU 48	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA LOW LOCATION LIGHTING	M					
	COT 18		POLICARBONATO FOTOLUMINESCENTE ADESIVO PARA APLICAÇÃO NO PAVIMENTO E ESCADAS	UN	1,0000				
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500				
		CPU 49	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E CAITEIRO DE OBRAS	GL					
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000				
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000				
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000000				
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,000000				
67826			CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	16,000000				
		CPU 52	PINTURA DE PORTA CORTA-FOGO	M2					
100717			LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	2,0000				
100722			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,0000				
100760			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,000000				
		CPU 53	REINSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO	UN					
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000				
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000				
		CPU 54	INSTALAÇÃO DE ELETROIÂM EM PORTA	UN					
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000				
88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000				
	COT 01		KIT ELETROIÂM INTELBRAS	UN	1,000000				
		CPU 55	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO EM PORTA DUPLA	UN					
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000				
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000				
	39621		BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1,000000				
		CPU 56	SUBSTITUIÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO POR MAÇANETA PARA PORTA CORTA-FOGO, PORTA DUPLA	UN					
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000				
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000				
	11480		FECHADURA PARA PORTA CORTA-FOGO	CJ	1,000000				
		CPU 59	PONTO DE TOMADA PARA PORTA COM ELETROIÂM, COM TUBULAÇÃO APARENTE EM ELETRODUTO PVC NA COR BRANCA	UN					
91871			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,0000				
91927			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,0000				
91925			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,000000				
95805			CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,000000				
88264			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000				
		CPU 60	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO EM PORTA SIMPLES	UN					
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500				
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500				
	39615		BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	1,000000				
		CPU 61	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL NA COR BRANCA REF.: OMEGA, COM VISOR	M2					
	4914		PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/AIJAR/VISTA	M2	1,1000				

100722			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,0000				
100760			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,000000				
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000				
88316			SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,500000				
100674			CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,500000				
			CPU 62 SINALIZAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO	UN					
	37558		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000				
88316			SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500				
			CPU 63 SINALIZAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO	UN					
	37559		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000				
88316			SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500				
			CPU 67 REMOÇÃO DE GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS	UN					
88316			SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000				
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800				
88315			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,350000				